说明：

1、本图采用吴淞高程系统，±0.00相当于绝对标高6.450米。
本图采用上海城市坐标系。

2、图中所注坐标、标高均以米为单位。

3、图中所注标高 XXX 为相对标高，XXX 为绝对标高。

图例：

- C1-05地块用地边界线
- 新建建筑地上轮廓线
- 新建建筑地下轮廓线
- 已建建筑
- 消防登高场地
- XX.XXM 间距、建筑尺寸

经济技术指标表				
名称	数值		单位	备注
可建用地面积	61500.24		平方米	C1-05地块
总建筑面积	85000		平方米	
其中	地上建筑面积	75100	平方米	
	地下建筑面积	9900	平方米	
计容建筑面积	75100		平方米	
机动车停车位	5		辆	地面
本次新建建筑后地块总计容建筑面积	77559.6		平方米	
容积率	1.27			
绿地率	≥40%			校区整体平衡

北

0 10 20 40m

总平面图

杨浦区规划和自然资源局
FA3101102026000548
业务管理专用章

5.400
绿线
机动车停车位
C1-05地块用地边界线
X=10973.381 Y=2793.886
X=10973.381 Y=2825.486
14.00M
16.00M
消防登高场地
15.10M
1号学生宿舍
19F
H=59.90M
18F
6.45
(±0.00)
6.000
宿舍入口
X=10928.981 Y=2793.886
X=10928.981 Y=2825.486
19.00M
15.50M
非机动车库坡道顶棚
X=10921.081 Y=2768.536
X=10921.081 Y=2787.736
5.720
33.00M
46.00M
非机动车库出入口
非机动车库出入口
配套用房
1F
H=7.45M
6.45
(±0.00)
X=10894.181 Y=2812.636
消防登高场地
宿舍入口
6.000
X=10894.181 Y=2857.036
6.000
配套用房入口
9.00M
9.10M
24.10M
2号学生宿舍
19F
H=59.90M
18F
6.45
(±0.00)
X=10862.581 Y=2812.636
X=10862.581 Y=2857.036
X=10871.281 Y=2755.936
17.00M
消防登高场地
X=10871.281 Y=2787.736
X=10852.681 Y=2746.686
6.000
宿舍入口
20.50M
人防防倒塌棚架
16.00M
3号学生宿舍
19F
H=59.90M
18F
6.45
(±0.00)
X=10852.681 Y=2797.486
X=10821.081 Y=2746.686
X=10821.081 Y=2797.486
20.00M
现状围墙
48.00M
新江湾戎泽苑
停车位
13号楼
16F
H=48.92M
12号楼
16F
H=48.96M
11号楼
16F
H=48.96M
15号楼
14号楼
学
德
路
青
政
路

设计证书甲级编号	上海建筑设计研究院有限公司 SIADR		
项目名称	复旦大学江湾校区学生宿舍（二期）		
子项名称	总体		
图名	总平面图		
工程编号	SJ2511-293	阶段	施工图设计
比例	1:500	专业代码	建筑
图号	A-00-01-01	日期	2026-03

工程设计出图专用章(电子)
资质证书号：A131A00621
有效期至：2030年1月7日